Subparte-H	Manejo de Materiales,Almacenamiento,Uso y Eliminación

§1926.250
Requisitos Generales para el Almacenamiento

1926.250 **(a)** **General**

1926.250 **(a)** **(1)** Todos los materiales almacenados en gradas deberán apilarse, bloqueados, entrelazados, o asegurados de otra manera para evitar el deslizamiento, caída o derrumbe.

1926.250 **(a)** **(2)** Los límites de carga máximas seguras de plantas dentro de los edificios y estructuras, en libras por pie cuadrado, serán puestos a la vista en todas las áreas de almacenamiento, a excepción de piso o losa en grado. Las cargas máximas seguras, no podrán sobrepasarse.

1926.250 **(a)** **(3)** Los pasillos y pasadizos se mantendrán libres para disponer la circulación libre y segura de equipos de manejo de materiales o trabajadores. Estas zonas se mantendrán en buen estado.

1926.250 **(a)** **(4)** Cuando una diferencia en carretera o niveles de trabajo existe, medios tales como rampas, se utilizarán en el bloqueo o la clasificación para garantizar la circulación segura de los vehículos entre los dos niveles.

1926.250 **(b)** **El Almacenamiento del material.**

1926.250 **(b)** **(1)** El material almacenado en el interior de los edificios en construcción no debe colocarse dentro de 6 pies de cualquier aberturas en el piso o en el interior del hueco del ascensor, ni dentro de 10 pies de una pared exterior que no se extiende por encima de la parte superior del material almacenado.

1926.250 **(b)** **(2)** Cada trabajador está obligado a laborar en el material almacenado en silos, tolvas, tanques, y las áreas de almacenamiento similares deberán estar equipados con equipos personales de detención y protección contra caídas que cumplan con los requisitos de la sub-parte M de esta parte.

1926.250 **(b)** **(3)** Los materiales no compatibles estarán separados en el almacenamiento.

1926.250 **(b)** **(4)** Los materiales empaquetados serán apilados por capas y las bolsas serán cruzadas una tras otra formando una cruz en una pila de por lo menos cada 10 bolsas de alto.

1926.250 **(b)** **(5)** Los materiales no deben ser almacenados en andamios o corredores en exceso de los suministros necesarios para las operaciones inmediatas.

1926.250 **(b)** **(6)** Las capas de ladrillos no serán de más de 7 pies de altura. Cuando una pila de ladrillos sueltos llegue a una altura de 4 pies, deberá será disminuida a 2 pulgadas en cada pie de altura por encima del nivel de 4 pies.

1926.250 **(b) (7)** Cuando los bloques de mampostería se apilan más alta de 6 pies, la pila será disminuida gradualmente por un bloque y medio de grada sobre el nivel de los 6 pies.

1926.250 **(b) (8)** Madera de Construcción:

1926.250 **(b)(8) (i)** La madera utilizada deberá tener todos los clavos retirados antes de apilarlas.

1926.250 **(b)(8) (ii)** La madera de construcción será apilada a nivel y apoyada sólidamente antes de ser apilada.

1926.250 **(b)(8) (iii)** La madera de construcción será apilada de tal manera que sea estable y se soporte por si mismo.

1926.250 **(b)(8) (iv)** Las Pilas de madera no deberán exceder de 20 pies de altura, siempre que la madera que se utilizara manualmente no sea apilada a más de 16 pies de altura.

1926.250 **(b) (9)** Los materiales de acero estructural, postes, tubos, barras de acciones, y otros materiales cilíndricos, a menos que estén en estantes, deberán ser organizados en pilas y se bloquearan con el fin de evitar la separación o inclinación.

1926.250 **(c)** **El servicio de limpieza**. Las áreas de almacenamiento deberán mantenerse libres de la acumulación de materiales que constituyen peligros de tropiezos, fuego, explosión o albergue de plagas. El control de la vegetación se ejercerá cuando sea necesario.

1926.250 **(d)** **Plataformas (placas de puente).**

1926.250 **(d) (1)** Las plataformas portátiles y motorizados deberán ser suficientemente resistentes para soportar la carga que se les impone.

1926.250 **(d) (2)** Las plataformas portátiles deberán estar aseguradas en su posición, ya sea por estar anclado o equipados con dispositivos que eviten su deslizamiento.

1926.250 **(d) (3)** Los manubrios u otros medios eficaces, se instalarán en las plataformas portátiles para permitir una manipulación segura.

1926.250 **(d) (4)** Protección positiva será proporcionada para evitar que los carros del ferrocarril sean movidos mientras que las plataformas o placas de puentes estén en posición.

[44 FR 8577, 09 de febrero 1979; 44 FR 20940, 06 de abril 1979, en su forma enmendada en 49 FR 18295, 30 de abril 1984; 54 FR 24334 7 de junio de 1989;58 FR 35173, 30 de junio de 1993; 59 FR 40829, 09 de agosto 1994; 61 FR 5507, 13 de febrero 1996]